

Budowa wiaty piknikowej w Kurcewie

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Budowa wiaty piknikowej w Kurcewie					
1		Budowa wiaty piknikowej w Kurcewie			
1.1	KNR-W 2-01 0301-02	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1"km, grunt kategorii III	m3		
		0,50 * 0,50 * 1,00 * 8	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2	KNR-W 4-01 0203-01	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojonych ław i stropów fundamentowych	m3		
		poz.1.1	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3	KNR-W 2-02 1219-04 analiza indywidualna	Obsadzenie kotew do mocowania słupów	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4	KNR-W 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2"m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180"cm2	m3		
		0,14 * 0,14 * 2,50 * 8	m3	0,392	
				RAZEM	0,392
1.5	KNR-W 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3"m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180"cm2	m3		
		0,14 * 0,14 * (4,00 + 12,00) * 2	m3	0,627	
				RAZEM	0,627
1.6	KNR-W 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe o długości do 4.5"m, przekrój poprzeczny drewna do 180"cm2	m3		
		0,08 * 0,14 * 2,50 * 13 * 2	m3	0,728	
				RAZEM	0,728
1.7	KNR-W 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50"mm	m2		
		2,44 * 12,00 * 2	m2	58,560	
				RAZEM	58,560
1.8	KNR AT 9 0802-02	Blachodachówka z blachy powlekanej	m2		
		poz.1.7	m2	58,560	
				RAZEM	58,560
1.9	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25"cm	m2		
		0,33 * 12,00	m2	3,960	
				RAZEM	3,960
1.10	KNR-W 4-01 0628-04	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, bale i krawędziaki	m2		
		0,14 * 4 * 2,50 * 8	m2	11,200	
		0,14 * 4 * (4,00 + 12,00) * 2	m2	17,920	
		(0,08 + 0,14) * 2 * 2,50 * 13 * 2	m2	28,600	
		5,00 * 1,00 * 0,5 * 2 * 2	m2	10,000	
				RAZEM	67,720
1.11	KNR-W 2-02 1036-02	Boazerie, b. z listew szerokości do 12"cm	m2		
		5,00 * 1,00 * 0,5 * 2	m2	5,000	
				RAZEM	5,000