

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Budowa wiaty piknikowej w Wilczy						
1		Budowa wiaty piknikowej w Wilczy				
1.1	KNR-W 2-01 0301-02	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, grunt kategorii III	m3	2,000		
1.2	KNR-W 4-01 0203-01	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojonych ław i stropów fundamentowych	m3	2,000		
1.3	KNR-W 2-02 1219-04 analiza indywidualna	Obsadzenie kotew do mocowania słupów	kpl	1,000		
1.4	KNR-W 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ²	m3	0,392		
1.5	KNR-W 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ²	m3	0,627		
1.6	KNR-W 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe o długości do 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ²	m3	0,728		
1.7	KNR-W 2-02 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm	m2	58,560		
1.8	KNR AT 9 0802-02	Blachodachówka z blachy powlekanej	m2	58,560		
1.9	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	3,960		
1.10	KNR-W 4-01 0628-04	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami olejowymi), 2-krotna, bale i krawędziaki	m2	67,720		
1.11	KNR-W 2-02 1036-02	Boazerie, b. z listew szerokości do 12 cm	m2	5,000		
Razem dział: Budowa wiaty piknikowej w Wilczy						