

Kotlin, dnia 10.02.2023 r.

Informacja o zapytaniu ofertowym

na

Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek Gmina Kotlin, Przebudowa infra. wod.-kan. w Kotlinie z podziałem na IV części:

Część I - Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie;

Część II - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek Gmina Kotlin;

Część III - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Krasickiego w Kotlinie;

Część IV - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy 27 Grudnia w Kotlinie.

Gmina Kotlin jako Zamawiający wystosowała zapytanie ofertowe nr ZS.271.1.2023 w dniu 10.02.2023 r. na wykonanie zadania pn. *Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek Gmina Kotlin, Przebudowa infra. wod.-kan. w Kotlinie z podziałem na IV części: Część I - Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie; Część II - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Horseweed Gmina Kotlin; Część III - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Krasickiego w Kotlinie; Część IV - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy 27 Grudnia w Kotlinie*, zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 325/2023 Wójta Gminy Kotlin z dnia 10.01.2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych podprogowych sektorowych do progów unijnych w Gminie Kotlin.

Zgodnie z w/w regulaminem zapytanie ofertowe wysłane zostało do 4 wykonawców w celu złożenia formularza ofertowego.

1. Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych w oparciu o przekazaną dokumentację budowlaną. Zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem wszelki norm oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa:

Część I - Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie:

Zadanie obejmuje zabudowę terenu w postaci obiektów infrastruktury technicznej, stanowiącej budowę zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, gm. Kotlin, mającej na celu przejęcie ścieków socjalno-bytowych z terenu objętego opracowaniem. Teren objęty opracowaniem stanowią tereny

mieszkaniowe (zabudowa jednorodzinna, zagrodowa) oraz rolnicze. Planowane rurociągi kanalizacyjne zlokalizowano głównie w ciągach komunikacyjnych stanowiących pasy drogowe dróg gminnych i powiatowych, lokalnie na gruntach prywatnych. W nawiązaniu do istniejącego układu sytuacyjno-wysokościowego rejonu przedsięwzięcia zaplanowano układ grawitacyjno-tłoczny sieci kanalizacyjnej w którym ścieki odprowadzane będą kolektorami grawitacyjnymi do sieciowej przepompowni ścieków i dalej rurociągiem tłocznym transportowane do docelowego odbiornika, tj. istniejącej, gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Sławoszew. Z pompowni PS2, PS3, PS4 ścieki przerzucane będą rurociągami tłocznymi do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej odprowadzającej ścieki do projektowanej pompowni PS1 skąd rurociągiem tłocznym zostaną przerzucone do istniejącej kanalizacji w obrębie miejscowości Sławoszew. Dobrane w ramach projektu średnice oraz spadki kolektorów grawitacyjnych, ich lokalizacja w terenie oraz rzędne ich posadowienia uwzględniają i umożliwiają przyszłościową rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej. System kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur PVC SN8 kielichowych, litych, uzbrojonych w studnie węzłowe i rewizyjne betonowe 1000mm i studzienki systemowe, tworzywowe 425mm. Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC łączonych za pomocą uszczeltek, w zakresie średnic 200mm. Ponadto przewidziano budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8, kielichowych, litych o średnicy 160mm wyprowadzonych w kierunku działek prywatnych (nieruchomości) do granicy pasa drogowego zakończonych studzienkami przyłączeniowymi, tworzywowymi 315mm. System kanalizacji tłocznej (rurociągi tłoczne) przewidziano z rur PEHD100 SDR17 PN10 łączonych metodą zgrzewania, średnicy 90mm i uzbrojeniem w zawory napowietrzająco-odpowietrzające i komory zaworowe. Zakres projektu dotyczy wykonania czterech sieciowych przepompowni ścieków w postaci betonowego zbiornika średnicy 1500mm z wyposażeniem dwie pompy zatapialne dla naprzemiennej pracy wraz z niezbędną armaturą wewnętrzną, z zagospodarowaniem terenu pompowni w postaci utwardzenia betonową kostką brukową z ogrodzeniem z bramami wjazdowymi. Pompownie zasilane będą projektowaną wewnętrzną linią zasilającą realizowaną od złączy kontrolno-pomiarowych i zakończonych szafkami sterowniczymi. Roboty ziemne przewidziano do realizacji jako mechaniczne z wykorzystaniem koparek, miejsca trudnodostępne i kolizyjne ręcznie lub metodą przewiertu/przecisku w rurze osłonowej. Wykopy pionowe, umocnione przy pomocy szalunków skrzynkowych. Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej przedstawia się następująco:

Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej PVC200mm mb 2674,2

Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej PVC160mm mb/szt205,6/45

Rurociągi kanalizacji sanitarnej tłocznej PEHD90mm mb 3556,1

Przepompownia ścieków bet. 1500mm kpl 4,0

Wewnętrzna linia zasilania energetycznego mb 15,5

Część II - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek Gmina Kotlin:

Zadanie obejmuje zabudowę terenu w postaci obiektów infrastruktury technicznej, stanowiącej budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orpiszewek, gm. Kotlin mającej na celu przejęcie ścieków socjalno-bytowych z terenu objętego opracowaniem. Teren objęty opracowaniem stanowią tereny mieszkaniowe (zabudowa jednorodzinna, zagrodowa) oraz rolnicze. Planowane rurociągi kanalizacyjne zlokalizowano głównie w ciągach komunikacyjnych stanowiących pasy drogowe dróg gminnych i powiatowych, lokalnie na gruntach prywatnych. W nawiązaniu do istniejącego układu sytuacyjno-wysokościowego rejonu przedsięwzięcia zaplanowano układ grawitacyjno-tłoczny sieci kanalizacyjnej w którym ścieki odprowadzane będą kolektorami grawitacyjnymi do sieciowej przepompowni ścieków i dalej rurociągiem tłocznym transportowane do docelowego odbiornika, tj. istniejącej, gminnej sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Kotlin. Z pompowni PS2 ścieki przerzucane będą rurociągiem tłocznym do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej odprowadzającej ścieki do projektowanej pompowni PS1 skąd rurociągiem tłocznym zostaną przerzucone do istniejącej kanalizacji w obrębie miejscowości Kotlin. Z pompowni PS3 ścieki przerzucone zostaną poprzez komorę zaworową KZ1 i odcinek projektowanego rurociągu tłoczego T-1 do istniejącej kanalizacji w obrębie miejscowości Kotlin. System kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur PVC SN8 kielichowych, litych, uzbrojonych w studnie węzłowe i rewizyjne betonowe 1000mm i studzienki systemowe, tworzywowe 425mm. Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC łączonych za pomocą uszczelek, w zakresie średnic 200mm. Ponadto przewidziano budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN8, kielichowych, litych o średnicy 160mm wyprowadzonych w kierunku działek prywatnych (nieruchomości) do granicy pasa drogowego zakończonych studzienkami przyłączeniowymi, tworzywowymi 315mm. System kanalizacji tłocznej (rurociągi tłoczne) przewidziano z rur PEHD100 SDR17 PN10 łączonych metodą zgrzewania, średnicy 90mm i uzbrojeniem w zawory napowietrzająco-odpowietrzające i komory zaworowe. Zakres projektu dotyczy wykonania trzech sieciowych przepompowni ścieków w postaci betonowego zbiornika średnicy 1500mm z wyposażeniem dwie pompy zatapialne dla naprzemiennej pracy wraz z niezbędną armaturą wewnętrzną, z zagospodarowaniem terenu pompowni w postaci utwardzenia betonową kostką brukową z ogrodzeniem z bramami wjazdowymi. Pompownie zasilane będą projektowaną wewnętrzną linią zasilającą realizowaną od złączy kontrolno-pomiarowych i zakończonych szafkami sterowniczymi. Roboty ziemne przewidziano do realizacji jako mechaniczne z wykorzystaniem koparek, miejsca trudnodostępne i kolizyjne ręcznie lub metodą przewiertu/przecisku w rurze osłonowej. Wykopy pionowe, umocnione przy pomocy szalunków

skrzynkowych, natomiast poprzeczne przejście rurociągiem tłocznym pod dnem cieku Kotlinka przewidziano do realizacji metodą przewiertu sterowanego w rurze osłonowej PEHD 200mm. Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej przedstawia się następująco:

Kolektory grawitacyjne kanalizacji sanitarnej PVC200mm mb 1402,5

Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej PVC160mm mb/szt 78,5/16

Rurociągi kanalizacji sanitarnej tłocznej PEHD90mm mb 2162,9

Przepompownia ścieków bet. 1500mm kpl 3,0

Wewnętrzna linia zasilania energetycznego mb 24,0

Przydomowe przepompowni ścieków kpl 2,0

Rurociąg tłoczny z PPS PEHD63mm mb/szt364,8/2,0

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające szt 2,0

Część III - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Krasickiego w Kotlinie:

Zgodnie z wytycznymi inwestora projekt przewiduje:

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV średnicy 200mm wraz wykonaniem 31szt przykanalików średnicy 160 mm zakończonych studnią rewizyjną zlokalizowaną w ulicy bezpośrednio przy granicy poszczególnej działki budowlanej
- wykonanie sieci wodociągowej PCV średnicy 110 mm wraz z wykonaniem 33 szt. przyłączy wodociągowych PE 40 mm zaprojektowanych w ulicy od rurociągu sieciowego do granicy poszczególnej działki, Włączenie projektowanego wodociągu nastąpi do istniejącej gminnej sieci w wodę zaopatrywanej z ujęcia SUW Kotlin w ulicy Krasickiego i ulicy Staszica.

Część IV - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy 27 Grudnia w Kotlinie.

Zgodnie z wytycznymi inwestora projekt przewiduje wykonanie:

- wykonanie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 13 szt przykanalików średnicy 160mm zakończonych studnią rewizyjną zlokalizowaną w ulicy bezpośrednio przy granicy poszczególnej działki
- wykonanie sieci wodociągowej PCV średnicy 110 mm wraz z wykonaniem 13 szt. przyłączy wodociągowych PE 40 mm zaprojektowanych w ulicy od rurociągu sieciowego do granicy poszczególnej działki, oraz wykonanie na sieci 2 hydrantów p-poż. Włączenie projektowanego wodociągu nastąpi do istniejącej gminnej sieci w wodę zaopatrywanej z ujęcia SUW Kotlin

2. W czasie realizacji projektu do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Zapewnienie ciągłego dojazdu do posesji i dostępu do budynków oraz urządzeń wymagających konserwacji i obsługi specjalistycznej, wywozu śmieci.

2) Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem zakończonych robót do odbioru przedstawi Zamawiającemu po dwa egzemplarze kompletnej dokumentacji:

- a) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wersja papierowa i elektroniczna i w plikach pdf wraz z protokołem przyjęcia wyników inwentaryzacji do zasobów geodezyjnych,
- b) Protokoły przeprowadzonych prób i sprawdzeń, atesty, certyfikaty na zastosowane materiały w tym atesty higieniczne PZH,
- c) Wyniki badań zagęszczenia gruntu,
- d) Przygotowanie i złożenie kompletu niezbędnej dokumentacji (w szczególności wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami) do właściwych organów oraz pozyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w przedmiocie zamówienia. Jeżeli zapisy w STWiORG lub dokumentacji projektowej (w tym w przedmiarze robót) wskazywałyby w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, w tym materiałów/urządzeń/wyposażenia odniesienie do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych.

4. Ewentualny nadzór archeologiczny i geologiczny zapewnia Wykonawca.

Uwaga: Przed sporządzeniem oferty zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogły być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Termin wizji lokalnej do uzgodnienia z Zamawiającym.

5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w przedmiocie zamówienia. Jeżeli zapisy w STWiORB lub projekcie (w tym w przedmiarze robót) wskazywałyby w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, w tym materiałów/urządzeń/wyposażenia odniesienie do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych.

6. Termin realizacji zamówienia:

Część I - Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie.

Od daty podpisania umowy do dnia **30 kwietnia 2024 r.**

Część II - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orpiszewek Gmina Kotlin.

Od daty podpisania umowy do dnia **30 kwietnia 2024 r.**

Część III - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Krasickiego w Kotlinie.

Od daty podpisania umowy do dnia **31 października 2023 r.**

Część IV - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy 27 Grudnia w Kotlinie.

Od daty podpisania umowy do dnia **31 lipca 2023 r.**

Rozpoczęcie robót nastąpi z chwilą protokolarnego przekazania terenu budowy w dniu podpisania umowy.

7. Przestanki wykluczenia i warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przestanek, o których mowa poniżej:

Zgodnie z powyższym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 2) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 3) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 w zw. z art. 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli:

- a) Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie tj. że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał **roboty budowlane w zakresie sieci kanalizacyjnej lub wodno-kanalizacyjnej** co najmniej: jednej budowy obiektu liniowego w zakresie sieci wodociągowej

lub kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 zł brutto lub dwóch ww. budow o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto każda.

Dopuszcza się realizację wyżej wymienionych wymogów w oddzielnych robotach budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie; w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

- b) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą z uprawnieniami posiadającymi co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, która pełniła funkcję Kierownika robót przy budowie co najmniej jednej budowy.
- 4) **W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego** (konsorcjum, spółka cywilna) żaden z nich nie może polegać na wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w pkt 1, ppkt 2 i 3, a w odniesieniu do warunków udziału tj. w zakresie doświadczenia i zdolności zawodowej musi spełniać wykonawca, który będzie brał udział w realizacji zamówienia.

8. W zakresie spełniania w/w warunków Wykonawca:

- a) złoży oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
- b) w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia wykazu zrealizowanych robót oraz Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

9. **Wadium:**

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść **wadium, w wysokości:**

Część I - 5.000,00 (pięć tysięcy złotych 00/100),

Część II - 10.000,00 (dziesięć tysięcy złotych 00/100),

Część III - 30.000,00 (trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

Część IV - 40.000,00 (czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

10. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:**

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości:

Część I – 10% ceny ofertowej brutto,

Część II - 7% ceny ofertowej brutto,

Część III - 5% ceny ofertowej brutto,

Część IV - 5% ceny ofertowej brutto.

11. **Okres gwarancji:** Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty. Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy.

12. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi **30** dni od upływu terminu składania ofert.

13. Miejsce i termin składania ofert:

1) Oferty należy złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w terminie do **20.02.2023 r. do godz. 10:00**. Decyduje data wpływu oferty.

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Ofertę można złożyć poprzez:

- osobiste złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kotlinie
ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin

lub

- na adres e-mail: przetargi@kotlin.com

Na kopercie należy umieścić zapis „Oferta na realizację zadania pn: (wpisać nazwę zadania i części zadania, które obejmuje oferta)

Oferty złożone po terminie składania ofert lub w sposób inny niż wskazany powyżej nie będą rozpatrywane.

3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.02.2023 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Kotlinie.**

4) Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofertowe a także informacje dotyczące okresu gwarancji i rękojmi zawartych w ofertach.

5) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- c) ceny, oraz okresu gwarancji i rękojmi za wady.

14. Odrzucenie oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- 1) Została złożona po terminie składania ofert;
- 2) Została złożona przez Wykonawcę:
 - a. podlegającego wykluczeniu z postępowania,
 - b. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
- 3) Została złożona przez Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert.

15. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena - waga 90 %
- Gwarancja - waga 10%