

Tabela 1 Zestawienie przewodów i kabli

LP	Początek	Koniec	Długość	Typ przewodu	UWAGI
-	-	-	m	-	-
1	ZKP	Rozdzielnica RG	80	YKXS 4x35mm2	projektowany
2	Szafa Agregat prądotwórczy SZ-A	Rozdzielnica RG	15	YKXS 4x35mm2	projektowany
3	Rozdzielnica RG	Rozdzielnica RZS-T	10	YKXS 5x35mm2	projektowany
4	Rozdzielnica RG	Rozdzielnica RZS-ZH	5	YKXS 5x35mm2	projektowany
5	Rozdzielnica RG	Oświetlenie wewnętrzne, zewnętrzne	200	YDY 3x1,5mm2	projektowany
6	Rozdzielnica RG	Oświetlenie wewnętrzne-awaryjne	100	YDY 4x1,5mm2	projektowany
7	Rozdzielnica RG	Gniazdo 400V/16A	50	YDY 5x2,5mm2	projektowany
8	Rozdzielnica RG	Gniazda 230V	150	YDY 3x2,5mm2	projektowany
9	Rozdzielnica RG	Gniazdo 24V	50	YDY 3x2,5mm2	projektowany
10	Rozdzielnica RG	Studnia Pompa PG4 obudowa SP-G4 grzałka	70	YKY 5x2,5mm2	projektowany
11	Rozdzielnica RG	Studnia Pompa PG5 obudowa SP-G5 grzałka	110	YKY 5x2,5mm2	projektowany
12	Rozdzielnica RZS-T	Studnia Pompa PG4 obudowa SP-G4	70	YKY 4x16mm2	projektowany
13	Rozdzielnica RZS-T	Studnia Pompa PG5 obudowa SP-G5	110	YKY 4x16mm2	projektowany
14	Rozdzielnica RZS-T	Skrzynka SP-O	100	YKY 5x2,5mm2	projektowany
15	Rozdzielnica RZS-T	Skrzynka SP-O	100	XZTKMXpw 4x2x0,5mm2	projektowany
16	Skrzynka SP-O	Przepustnica Odstoju PO	10	OLFLEX CLASIC 110 7x0,5mm2. wrurze osłonowej	projektowany
17	Skrzynka SP-O	Sonda hydrostatyczna	10	przewód fabryczny w rurze osłonowej	projektowany
18	Rozdzielnica RZS-T	Skrzynka SP-Z1	70	XZTKMXpw 4x2x0,5mm2	projektowany
19	Skrzynka SP-Z1	Sonda hydrostatyczna	10	przewód fabryczny	projektowany
20	Rozdzielnica RZS-T	Skrzynka SP-Z2	70	XZTKMXpw 4x2x0,5mm2	projektowany
21	Skrzynka SP-Z2	Sonda hydrostatyczna	10	przewód fabryczny	projektowany
22	Rozdzielnica RZS-T	Pompa Pluczna PP	25	2xOLFLEX CLASIC 100 4x2,5mm2.	projektowany
23	Rozdzielnica RZS-T	Dmuchawa D	60	2xOLFLEX CLASIC 100 4x2,5mm2.	projektowany
24	Rozdzielnica RZS-T	Zestaw sprężarki	50	YdYżo5x2,5mm2	projektowany
25	Rozdzielnica RZS-T	Zbiornik Napowietrzania ZN1 Sonda hydrostatyczna	60	przewód fabryczny	projektowany
26	Rozdzielnica RZS-T	Wodomierz woda ze studni Głębinowych	25	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
27	Rozdzielnica RZS-T	Wodomierz woda na sieć	15	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
28	Rozdzielnica RZS-T	Wodomierz woda płuczna	25	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
29	Rozdzielnica RZS-T	Czujnik ciśnienia w szafie pneumatycznej	60	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
30	Rozdzielnica RZS-T	Elektrozawór w szafie pneumatycznej	60	OLFLEX CLASIC 110 3x0,5mm2.	projektowany
31	Rozdzielnica RZS-T	Elektrozawory Filtr F1	40	OLFLEX CLASIC 110 7x0,5mm2.	projektowany
32	Rozdzielnica RZS-T	Elektrozawory Filtr F2	45	OLFLEX CLASIC 110 7x0,5mm2.	projektowany
33	Rozdzielnica RZS-T	Elektrozawory Filtr F3	55	OLFLEX CLASIC 110 7x0,5mm2.	projektowany
34	Rozdzielnica RZS-T	Elektrozawory Filtr F4	60	OLFLEX CLASIC 110 7x0,5mm2.	projektowany
35	Rozdzielnica RZS-T	Rozdzielnica RZS-ZH	5	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
36	Rozdzielnica RZS-T	Szafa Agregat prądotwórczy SZ-A	15	OLFLEX CLASIC 110 7x0,5mm2.	projektowany
37	Rozdzielnica RZS-ZH	Pompa P1 7,5kW	25	Olflex Clasic 100 CY 4x6,0mm2	projektowany
38	Rozdzielnica RZS-ZH	Pompa P2 7,5kW	25	Olflex Clasic 100 CY 4x6,0mm2	projektowany
39	Rozdzielnica RZS-ZH	Pompa P3 7,5kW	25	Olflex Clasic 100 CY 4x6,0mm2	projektowany
40	Rozdzielnica RZS-ZH	Pompa P4 7,5kW	25	Olflex Clasic 100 CY 4x6,0mm2	projektowany
41	Rozdzielnica RZS-ZH	Sygnalizator wibracyjny FTL20	25	OLFLEX CLASIC 110 3x0,5mm2.	projektowany
42	Rozdzielnica RZS-ZH	Czujnik ciśnienia	25	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
43	Rozdzielnica RZS-ZH	Skrzynka SP-Z1	70	XZTKMXpw 4x2x0,5mm2	projektowany
44	Skrzynka SP-Z1	Sygnalizator pływakowy	10	przewód fabryczny	projektowany
45	Rozdzielnica RZS-ZH	Skrzynka SP-Z2	70	XZTKMXpw 4x2x0,5mm2	projektowany
46	Skrzynka SP-Z2	Sygnalizator pływakowy	10	przewód fabryczny	projektowany
47	Centrala Alarmowa	czujka PIR	100	YTDY 6x0,5mm2	projektowany
48	Główna szyna wyrównawcza	Przewód wyrównawczy	15	LgYżo 16mm2	projektowany
49	Główna szyna wyrównawcza	Przewód wyrównawczy	50	FeZn 25x4mm2	projektowany
50	Budynek stacji	instalacja odgromowa	100	pręt stalowy FeZn 8mm	projektowany
51	Budynek stacji	instalacja uziemiająca	80	FeZn 30x4mm2	projektowany
52	Zbiorniki Z1,Z2	instalacja uziemiająca	60	FeZn 30x4mm2	projektowany
53	Główna szyna wyrównawcza RZS-T, RG	instalacja uziemiająca	5	FeZn 30x4mm2	projektowany
54	Koryta ocynkowane	Koryta ocynkowane	70	200x50x1mm2	projektowany