

PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE PRZY ULICY CICHEJ

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ETAP I			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.50	
		0.5			
				RAZEM	0.50
2	KNR 2-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0228-03		m ³	464.3	
		464.3			
				RAZEM	464.3
3	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW	m ²		
d.1	0233-02	(75 KM) w gruncie kat. III	m ²	1548.0	
		1548.0			
				RAZEM	1548.0
4	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-	m ²		
d.1	0111-03	mi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (poszerzenie)	m ²	1548.0	
		1548.0			
				RAZEM	1548.0
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-05	niu 15 cm	m ²	1548.0	
		1548.0			
				RAZEM	1548.0
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-07	niu 8 cm	m ²	1991.0	
		1991.0			
				RAZEM	1991.0
2		ETAP II			
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07		m ²	1991.0	
		1991.0			
				RAZEM	1991.0
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.2	0311-05	twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	1945.7	
		1945.7			
				RAZEM	1945.7
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.2	0311-06	twa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	1945.7	
		Krotność = 2			
		1945.7			
				RAZEM	1945.7
10	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.2	1402-05		m ²	688.1	
		688.1			
				RAZEM	688.1
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2	0114-07	niu 8 cm (pobocza)	m ²	688.1	
		688.1			
				RAZEM	688.1