

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ETAP I			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	1.00	
		1.0			
				RAZEM	1.00
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.1	0205-04	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	134.8	
		(poszerzenie)			
		(81.4+367.8)*0.3			
				RAZEM	134.8
3	KNR 2-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV	m ³		
d.1	0228-03		m ³	982.2	
		1117.0-134.8			
				RAZEM	982.2
4	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW	m ²		
d.1	0233-02	(75 KM) w gruncie kat. III	m ²	3274.2	
		412.4+2861.8			
				RAZEM	3274.2
5	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.1	1004-04		m ²	921.5	
		921.5			
				RAZEM	921.5
6	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-	m ²		
d.1	0111-03	mi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm (poszerzenie)	m ²	3723.4	
		3723.4			
				RAZEM	3723.4
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-05	niu 15 cm	m ²	3723.4	
		3723.4			
				RAZEM	3723.4
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-07	niu 8 cm	m ²	4395.0	
		4395.0			
				RAZEM	4395.0
2		ETAP II			
9	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07		m ²	4395.0	
		4395.0			
				RAZEM	4395.0
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.2	0311-05	twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	4218.8	
		4218.8			
				RAZEM	4218.8
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.2	0311-06	twa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	4218.8	
		Krotność = 2			
		4218.8			
				RAZEM	4218.8
12	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.2	1402-05		m ²	1546.5	
		1546.5			
				RAZEM	1546.5
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2	0114-07	niu 8 cm (pobocza)	m ²	1546.5	
		1546.5			
				RAZEM	1546.5