

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ODWIERT STUDNI GŁĘBINOWEJ Nr 2 W WYSZKACH
WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA ZASOBOWEGO
ORAZ REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY

WYKONANIE OBUDOWY STUDNI NR 2

ADRES INWESTYCJI : WYSZKI GM. KOTLIN
DZIAŁKA NR 41/6

INWESTOR : GMINA KOTLIN
ADRES INWESTORA : UL.POWSTAŃCÓW WLKP 3
63-220 KOTLIN

BRANŻA : SANITARNA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 WYKONANIE OBUDOWY STUDNI GŁĘBINOWEJ						
1 d.1 02	KNNR 1 0301-	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m ³	2,34		
2 d.1 01	KNNR 1 0318-	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³	1,20		
3 d.1 01	KNNR 2 0106-	Betonowanie płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³	1,67		
4 d.1	wycena własna	obudowa studni głębinowej typu HG LANGE z kompletną armaturą śr. 100 mm	kpl.	1		
5 d.1 01	KNNR 11 0103-	Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektrycznymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gł. 15.0 m zakup pompy GCA.2.04 kW9,2 h= min 58 m Q = 35,0 m3/godzx. 58	kpl.	1		
6 d.1 07	KNNR 11 0103-	Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektrycznymi sygnalizatorami poziomu wody - dodatek za każdy 1 m różnicy długości rury tłocznej	m	39		
2 WŁĄCZENIE W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ						
7 d.2 02	KNNR 1 0209-	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III	m ³	25,65		
8 d.2 01	KNNR 1 0318-	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³	25,65		
9 d.2 0108-02	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm	m	12		
10 d.2 0108-04	KNR-W 2-18	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 160 mm	m	54		
11 d.2	wycena własna	włączenie w istniejącą sieć wodociągową studni nr 1	szt	1		
12 d.2 0205-03	KNR-W 2-18	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzone z obudową o śr.100 mm - z nasuwką z montażem	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 WYKONANIE OBUDOWY STUDNI GŁĘBINOWEJ					
1 KNNR 1 d.10301-02		Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) 2,34	m ³ m ³	 2,340	
				RAZEM	2,340
2 KNNR 1 d.10318-01		Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 1,20	m ³ m ³	 1,200	
				RAZEM	1,200
3 KNNR 2 d.10106-01		Betonowanie płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 1,67	m ³ m ³	 1,670	
				RAZEM	1,670
4 wycena włas- d.1na		obudowa studni głębinowej typu HG LANGE z kompletną armaturą śr. 100 mm 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
5 KNNR 11 d.10103-01		Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gł. 15.0 m zakup pompy GCA.2.04 kW9,2 h= min 58 m Q = 35,0 m3/godzx. 58 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6 KNNR 11 d.10103-07		Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - dodatek za każdy 1 m różnicy długości rury tłocznej 39	m m	 39,000	
				RAZEM	39,000
2 WŁĄCZENIE W ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĘ					
7 KNNR 1 d.20209-02		Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III 25,65	m ³ m ³	 25,650	
				RAZEM	25,650
8 KNNR 1 d.20318-01		Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 25,65	m ³ m ³	 25,650	
				RAZEM	25,650
9 KNR-W 2-18 d.20108-02		Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnę-trznej 90 mm 12	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
10 KNR-W 2-18 d.20108-04		Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnę-trznej 160 mm 54	m m	 54,000	
				RAZEM	54,000
11 wycena włas- d.2na		Włączenie w istniejącą sieć wodociągową studni nr 1 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
12 KNR-W 2-18 d.20205-03		Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm - z nasuwką z montażem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000